



mounting  
systems



## 2-Post Steel ProLine

<b>Toepassingsite</b>	Open land - bodem
<b>PV-modules</b>	Ingelijst
<b>Module-indeling</b>	Tot ca. 55 m per stellingeenheid
<b>Module-oriëntatie</b>	Rechtop, 2 modules boven elkaar, transversaal, 4 modules boven elkaar
<b>Hellingshoek</b>	20° of 25°
<b>Afstand van module onderrand tot op de grond</b>	70 - 80 cm
<b>Max. Helling</b>	Tot 10° in oost-west richting
<b>Ondergrond opties</b>	Hoedprofiel (gestampte paal), voetplaten met bevestigingsanker
<b>Afstand van de bevestiging in oost-west richting</b>	
<b>Frame profielen</b>	Staal (S355 / S350 GD)
<b>Kleine onderdelen</b>	Thermisch verzinkt staal, roestvrij staal, Staal. Geometrisch gecoat, Geëxtrudeerd aluminium (EN AW6063 T66)
<b>Garantie</b>	10 Jaar



Montage in open terrein



Ingelijste module




Verticale montage



Montage dwars




Details van verbinding: steunpoot-spoor



Details van verbinding: paal



Details van verbinding: module draagrail

Configuratie	Modules	Fundering	Bevestiging
2-Post-Steel twee, verticaal	Ingelijste modules	Kapprofiel, voetplaten Clickstones	Clickstones 
2-Post-Steel vier, horizontaal			Clickstones 