



mounting  
systems



## 2-Post Steel ProLine

<b>Einsatzort</b>	Freiland – Boden
<b>PV-Module</b>	Gerahmt
<b>Modulanordnung</b>	Bis ca. 55m je Gestelleinheit
<b>Modulausrichtung</b>	Hochkant, 2 Module übereinander, Quer, 4 Module übereinander
<b>Anstellwinkel</b>	20° oder 25°
<b>Abstand der Modulunterkante zum Boden</b>	70 – 80 cm
<b>Max. Geländerneigung</b>	Bis 10° in Ost-West Richtung
<b>Fundament-Optionen</b>	Hutprofil (gerahmter Pfosten), Fußplatten mit Befestigungsanker
<b>Gestellprofile</b>	Stahl (S 355/S 350 GD)
<b>Kleinteile</b>	Stahl feuerverzinkt, Edelstahl, Stahl Geomet-beschichtet, Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
<b>Garantie</b>	10 Jahre



Freiland



Gerahmtes Modul




Hochkantmontage



Quermontage



Anschlussdetail  
Stütze- Sparren



Anschlussdetail Pfosten



Anschlussdetail Modulträger

Konfiguration	Module	Gründung	Modulbefestigung
2-Post Steel 2 hochkant	Gerahmtes Modul	Hutprofil, Fußplatten	Klemmen
2-Post Steel 4 quer			Klemmen



Für weitere Informationen: [www.mounting-systems.com](http://www.mounting-systems.com)  
Technische Änderungen vorbehalten.  
2022 © Mounting Systems GmbH