mounting systems

2-Post Steel ProLine

Einsatzort	Freiland
PV-Module	Gerahmt
Modulanordnung	Bis ca. 55 m je Gestelleinheit
Anstellwinkel	20° oder 25°
Abstand der Modul-unterkante zum Boden	70 - 80 cm (mind. Fundamenthöhe über Boden 35 cm)
Gründung	Hutprofil (gerammter Pfosten) Fußplatten mit Befestigungsanker Ortsbeton / In-Cast
Max. Geländerneigung	Bis 10° in Ost-West Richtung
Gestellprofile	Stahl (S 355/S 350 GD)
Kleinteile	Stahl feuerverzinkt, Edelstahl, Stahl Geomet-beschichtet, Stranggepresstes Aluminum (EN AW 6063 T66)
Gewährleistung	10 Jahre

Konfiguration	**Maße** (H x B)	**Modulbefestigung**
2 Hochkant	2746 mm x unbegrenzt	
3 Quer	unbegrenzt x bis zu 1350 mm	
4 Quer	unbegrenzt x 1008 mm	

Freiland

Gerahmtes Modul

Hochkant-montage

Quermontage



Stütze- Sparren



Hutprofil



Fußplatten mit Befestigungsanker

Modulträger

Technische Änderungen vorbehalten.
2023 © Mounting Systems GmbH

2023.0927