



mounting
systems



10
Jahre
Garantie

2-Post Steel ProLine

Einsatzort	Bodenmontage
PV-Module	Gerahmt
Modulanordnung	Bis ca. 55m je Gestelleinheit
Anstellwinkel	20° oder 25°
Abstand der Modulunterkante zum Boden	70 - 80 cm
Gründung	Hutprofil (gerahmter Pfosten), Fußplatten mit Befestigungsanker, Ortsbeton / In-Cast
Max. Geländeerneigung	Bis 10° in Ost-West Richtung
Gestellprofile	Stahl (S 355/S 350 GD)
Kleinteile	Stahl feuerverzinkt, Edelstahl, Stahl Geomet-beschichtet, Stranggepresstes Aluminium (EN AW 6063 T66)
Garantie	10 Jahre



Freiland



Gerahmtes Modul




Hochkantmontage




Quermontage



Stütze- Sparren



Hutprofil



Fußplatten mit Befestigungsanker



Konfiguration	Maße (H x B)	Modulbefestigung
2 Hochkant	2746 mm x unbegrenzt	
3 Quer	unbegrenzt x bis zu 1350 mm	
4 Quer	unbegrenzt x 1008 mm	



Modulträger



Für weitere Informationen: www.mounting-systems.com
Technische Änderungen vorbehalten.
2023 © Mounting Systems GmbH